

**ORÇAMENTO GLOBAL**

**Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

**Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI/RS**

**Local das Obras: RUA ANTONIO DE SIQUEIRA TRECHO INICIO RUA 21 DE ABRIL ATÉ COMPLEXO BALNEÁRIO**

**Área a pavimenta**

**6.973,30 m<sup>2</sup>**

**R\$ 0,30 BDI-----> 30,0%**

**SINAPI AGOSTO 2013**

<i>Item</i>	<i>SINAPI</i>	<i>Descrição</i>	<i>Quant</i>	<i>Un</i>	<i>VI Sinapi</i>	<i>VI unit</i>	<i>Valor Mat</i>	<i>VI Mdo</i>	<i>Total</i>
<b>1.</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							
.1	74209/1	AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA	2,00	m <sup>2</sup>	R\$ 255,00	331,50	530,40	132,60	663,00
.2	73806/1	LIMPEZA E LAVAGEM DO PAVIMENTO	6.937,30	m <sup>2</sup>	R\$ 0,78	1,01	5.627,54	1.406,88	7.034,42
		<b>Total do Grupo</b>							<b>7.697,42</b>
<b>2.</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
.1	72945	IMPRIMAÇÃO DA BASE COM EMULSÃO CM-30 PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E	6.937,30	m <sup>2</sup>	R\$ 2,84	3,69	20.490,01	5.122,50	25.612,51
.2	73759/1	APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	277,49	m <sup>3</sup>	R\$ 315,15	409,70	90.949,67	22.737,42	113.687,08
.3	73370	TRANSPORTE DMT=32,00KM	8.879,74	tkm	R\$ 0,79	1,03	7.295,60	1.823,90	9.119,50
.4	73760/1	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO	6.937,30	m <sup>2</sup>	R\$ 2,04	2,65	14.718,18	3.679,54	18.397,72
		<b>Total do Grupo</b>					<b>139.611,39</b>	<b>34.902,85</b>	<b>166.816,81</b>

**Total do Orçamento**

**174.514,24**

IRAI, 26 DE AGOSTO DE 2013.

PREFEITO MUNICIPAL  
VOLMIR JOSÉ BIESKI

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ  
ENG CIVIL RS 183753