

ORÇAMENTO GLOBAL

Obra: Pavimentação com Pedras Irregulares

SINAPI - DATA DE PREÇO: Fevereiro de 2015

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍRS

Local: PONTE PRETA e FONTE FRIA (TRECHOS A, B, C, E D)

Área à pavimentar: 30.380,22m²

Item	Sinapi	Descrição	Quant.	Un	Material	Total Material	Mão de Obra	Total M-D-Obra
1.		INSTALAÇÃO DA OBRA						
1	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	30380,22	m²			0,40	12.077,23
2	74209/1	PLACA DA OBRA 1,20m x 2,50m	3,00	m²	215,87	647,61	52,31	156,92
TOTAL DO ITEM 1.						647,61		12.234,15
2.		PAVIMENTAÇÃO						
1	COMPOSIÇÃO	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, INCLUSO COLCHÃO DE ARGILA, EXTRAÇÃO, CARGA, PEDRA, ASSENTAMENTO DE PEDRAS, COMPACTAÇÃO E PÓ DE PEDRA ESP:2CM	30380,22	m²	22,37	679.605,52	5,42	164.668,42
2	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	126584,25	m³xKm			1,01	127.377,05
SUB-TOTAL DO ITEM 2.						679.605,52		292.045,46
3.		MEIO-FIO						
1	74223/001	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100, REJUNTADO COM ARGAMASSA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	10009,17	m	36,24	362.732,32	8,78	87.890,04
TOTAL DO ITEM 3.						362.732,32		87.890,04
4.		DRENAGEM PLUVIAL						
1	83659	CAIXA TIPO DE BOCA LOBO 90X90X70CM, EM ALV TII MACI C/TAMPA GRELHA METÁLICA	50,00	un	558,35	27.917,50	135,29	6.764,41
2	73447	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ 1,50m	191,74	m³		-	46,29	8.875,28
3	5719	REATERRO APILOADO DE VALA COM ARGILA	106,38	m³			49,29	5.243,95
4	73507	TRANSPORTE DE TUBOS 600MM	130,53	m		-	3,21	418,37
5	7793	FORNECIMENTO TUBO CONCRETO SIMPLES DN 600 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS	130,53	m	72,94	9.520,26		-
6	73722	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 600MM, JUNTA EM ARGAMASSA	130,53	m			46,74	6.100,36
TOTAL DO ITEM 4.						37.437,76		27.402,36
Total do Orçamento COM/BDI						1.079.775,60		419.572,02

Irati, 01

Vinicius Zancan Bonafé
Engenheiro Civil - CREA RS 183753

Volmir José Bielski
Prefeito Municipal

BDI
24,23%
Total
12.077,23
804,53
12.881,76
844.273,94
127.377,05
971.650,99
450.622,36
450.622,36
34.681,91
8.875,28
5.243,95
418,37
9.520,26
6.100,36
64.840,13
1.499.995,23

1 de Abril de 2015