

ORÇAMENTO GLOBAL

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI/RS

Local das Obras: RUAS EGILDO GELAIN, TORRES GONÇALVES E EDWINO STANGLER

Área a pavimentar: 5.822,05 M²

BDI: 24,23%

SINAPI: DATA DE PREÇO FEVEREIRO 2015 / DATA REFERÊNCIA TÉCNICA 11/03/2015

Item	SINAPI	Descrição	Quant	Un	VI Sinapi	VI unit	Valor Mat	VI Mdo	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS									
.1	74209/1	AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA	9,00	m²	R\$ 218,81	271,83	1.957,16	489,29	2.446,45
.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	5.822,05	m²	R\$ 0,32	0,40	1.851,58	462,89	2.314,47
.3	73806/1	LIMPEZA E LAVAGEM DO PAVIMENTO	5.822,05	m²	R\$ 1,11	1,38	6.422,67	1.605,67	8.028,33
Total do Grupo									12.789,26
2. REPERFILAGEM - CBUQ ESPESSURA 3CM									
.1	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR - 1C	5.822,05	m²	R\$ 1,25	1,55	7.232,73	1.808,18	9.040,92
.2	72965	REPERFILAGEM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ EXCLUSIVE TRANSPORTE ESPESSURA 3CM	419,19	t	R\$ 199,81	248,22	83.241,93	20.810,48	104.052,41
.3	72891	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA COM CAMINHÃO.	174,66	m³	R\$ 4,21	5,23	730,80	182,70	913,49
.4	72843	TRANSPORTE DMT=25,00KM	#####	tkm	R\$ 0,54	0,67	5.624,17	1.406,04	7.030,22
Total do Grupo									121.037,03
3. PISTA DE ROLAMENTO - CBUQ ESPESSURA 4CM									
.1	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR - 1C	5.822,05	m²	R\$ 1,25	1,55	7.232,73	1.808,18	9.040,92
.2	72965	FABRICAÇÃO E ALICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANPORTE	558,92	t	R\$ 199,81	248,22	110.989,23	27.747,31	138.736,54
.3	72891	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA COM CAMINHÃO.	232,88	m³	R\$ 4,21	5,23	974,39	243,60	1.217,99
.4	72843	TRANSPORTE DMT = 25 KM	#####	tkm	R\$ 0,54	0,67084	7.498,90	1.874,72	9.373,62
Total do Grupo									158.369,07
4. SINALIZAÇÃO									
.1	NE	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (1,60M²/RAMPA) COM PISO PODO TÁTIL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE	16,00	unid.	R\$ 135,20	167,96	2.149,87	537,47	2.687,34
.2	72947	RISINA ACRÍLICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO - FAIXA DE PEDESTRES (2,00 X 20) E RAMPAS	67,20	m²	R\$ 17,24	21,42	1.151,39	287,85	1.439,24
Total do Grupo									4.126,58

Total do Grupo 237.057,56 59.264,39 296.321,95

Total do Orçamento 296.321,95

O VALOR DO BDI ESTÁ INCLUSO NOS ITENS

IRÁÍ, 27 DE MARÇO DE 2015.

PREFEITO MUNICIPAL
VOLMIR JOSÉ BIESKI

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
ENG CIVIL RS 183753