

ORÇAMENTO GLOBAL

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI/RS

Local das Obras: RUA TORRES GONÇALVES

Área a pavimentar: 12450,53 M²

BDI: 24,23%

SINAPI: DATA DE PREÇO DEZEMBRO 2014 / DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA 15/01/2015

Item	SINAPI	Descrição	Quant	Un	VI Sinapi	VI unit	Valor Mat	VI Mdo	Total
1.		SERVIÇOS INICIAIS							
.1	74209/1	AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA	3,00	m²	218,63	271,60	651,85	162,96	814,81
.2	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	12450,53	m²	0,32	0,40	3959,63	989,91	4949,53
.3	73806/1	LIMPEZA E LAVAGEM DO PAVIMENTO	12450,53	m²	1,10	1,37	13611,22	3402,80	17014,02
Total do Grupo									22778,37
2.		PISTA DE ROLAMENTO - CBUQ ESPESSURA 3CM							
.1	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR - 1C	12450,53	m²	1,13	1,40	13982,43	3495,61	17478,04
.2	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANPORTE ESPESSURA 3CM	896,44	t	179,45	222,93	159874,89	39968,72	199843,62
.3	72891	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA COM CAMINHÃO.	373,52	m³	4,10	5,09	1521,98	380,50	1902,48
.4	73370	TRANSPORTE DMT = 25 KM	22410,95	tkm	0,90	1,12	20045,61	5011,40	25057,02
Total do Grupo									244281,15
3.		SINALIZAÇÃO							
.1	NE	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO)	10,00	unid.	135,20	167,96	1343,67	335,92	1679,59
.2	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO - FAIXA DE PEDESTRES E RAMPAS	47,60	m²	16,86	20,95	797,59	199,40	996,99
Total do Grupo									2676,58

Total do Grupo **215.788,88** **53.947,22** **269.736,10**

Total do Orçamento **269.736,10**

O VALOR DO BDI ESTÁ INCLUSO NOS ITENS

IRAI, 09 DE FEVEREIRO DE 2015.

PREFEITO MUNICIPAL
VOLMIR JOSÉ BIESKI

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
ENG CIVIL RS 183753