

**ORÇAMENTO GLOBAL**

Obra: CALÇADÃO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI/RS

Local das Obras: AVENIDA ALCINDO SILVEIRA CARPES

Área a pavimentar: 4132,09 M<sup>2</sup>

BDI: 24,23%

SINAPI: DATA DE PREÇO ABRIL 2016 / DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA 12/05/2016

Item	SINAPI	Descrição	Quant	Un	Vl Sinapi	Vl unit	Valor Mat	Vl Mdo	Total
<b>1. SERVIÇOS INICIAIS</b>									
.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	4132,09	m <sup>2</sup>	0,33	0,41	1355,33	338,83	1694,16
<b>Total do Grupo</b>									<b>1694,16</b>
<b>2. CALÇADÃO - CBUQ ESPESSURA 2,5CM</b>									
.1	74164/4	LASTRO DE BRITA ESPESSURA 5,0CM	206,60	m <sup>3</sup>	71,27	88,54	14633,89	3658,47	18292,36
.1	72945	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30	4132,09	m <sup>2</sup>	4,32	5,37	17751,46	4437,86	22189,32
.2	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANPORTE ESPESSURA 2,5CM	247,93	t	194,08	241,10	47819,85	11954,96	59774,81
.3	72891	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA COM CAMINHÃO.	103,30	m <sup>3</sup>	4,42	5,49	453,70	113,43	567,13
.4	73370	TRANSPORTE DMT = 25 KM	6198,14	tkm	0,90	1,12	5553,53	1388,38	6941,91
<b>Total do Grupo</b>									<b>107765,54</b>
<b>Total do Grupo</b>							<b>87.567,76</b>	<b>21.891,94</b>	<b>109.459,70</b>
<b>Total do Orçamento</b>									<b>109.459,70</b>

O VALOR DO BDI ESTÁ INCLUSO NOS ITENS

IRAI, 14 DE JUNHO DE 2016.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL  
VOLMIR JOSÉ BIESKI

\_\_\_\_\_  
VINICIUS ZANCAN BONAFÉ  
ENG CIVIL RS 183753