

**ORÇAMENTO**

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (TAPA BURACO)

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI/RS

Local das Obras: VÁRIAS RUAS DA CIDADE

Área a pavimentar: 1.700,00m²

**BDI: 26,00%**

**SINAPI DATA DE PREÇO 05/2016**

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	Quantidade	Un	VALOR SINAPI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR MATERIAL	VALOR MÃO DE OBRA	TOTAL
<b>1.0</b>		<b>REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO)</b>	<b>1.700,00</b>	m²					
1.1	73806/1	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAVIMENTO	1.700,00	m²	R\$ 1,26	1,59	2.162,40	540,60	2.703,00
1.2	72945	IMPRIMAÇÃO DA BASE COM EMULSÃO CM-30	1.700,00	m²	R\$ 4,88	6,15	8.364,00	2.091,00	10.455,00
1.3	73759/1	PMF COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 6CM	102,00	m³	R\$ 357,97	451,04	36.804,86	9.201,22	46.006,08
1.4	72843	TRANSPORTE DMT=30,00KM	7.038,00	TxKm	R\$ 0,57	0,72	4.053,89	1.013,47	5.067,36
1.5	73760/1	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO COM ROLO	1.700,00	m²	R\$ 2,57	3,24	4.406,40	1.101,60	5.508,00
<b>Total do Grupo</b>							<b>55.791,55</b>	<b>13.947,89</b>	<b>69.739,44</b>
<b>TOTAIS:</b>							<b>55.791,55</b>	<b>13.947,89</b>	<b>69.739,44</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI INCLUSO</b>									<b>69.739,44</b>

IRAI, 05 DE AGOSTO DE 2016

\_\_\_\_\_  
VINICIUS ZANCAN BONAFÉ  
ENG.CIVIL CREA RS 183753

\_\_\_\_\_  
VOLMIR JOSÉ BIELSKI  
PREFEITURA MUNICIPAL