

Prefeitura Municipal de Irai

Obra:	REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL	SINAPI	BDI adotado
Município:	IRAI/RS	DATA DE PREÇO	25,00%
Endereço:	AVENIDA FLORES DA CUNHA	mai/16	

Planilha Orçamentária

ITEM	Sinapi	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Unitario Material	Unitario M-D-Obra	Total Material	Total M-D-Obra	Total Geral
1.0		QUADRA							
1.1		ASSOALHO							
1.1.1	COTAÇÃO	REPOSIÇÃO DO PISO DE MADEIRA DE IPÊ DA QUADRA, INCLUSO RIPÃOS PARA FIXAÇÃO DO ASSOALHO	M²	161,00	7,08	28,30	1.139,88	4.556,30	5.696,18
1.1.2	COTAÇÃO	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA DE IPÊ DA QUADRA E RIPÃOS DETERIORADOS	M²	177,00		12,00	0,00	2.124,00	2.124,00
1.1.3	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE EUCALIPTO ROSA, ENCAICHE MACHO E FÊMEA, ESPESSURA DE 2,5CM, INCLUSO RIPÃOS PARA FIXAÇÃO DO ASSOALHO E LIXAMENTO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M²	177,00	71,70	17,93	12.690,90	3.173,61	15.864,51
Subtotal item 1.0							R\$ 13.830,78	R\$ 9.853,91	R\$ 23.684,69
2.0		PINTURA							
2.1		ARQUIBANCADAS E ACESSOS							
2.1.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PISO, UMA DEMÃO.	M²	1.489,84	1,46	0,37	2.175,17	551,24	2.726,41
2.1.2	88489	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M²	1.489,84	10,23	2,56	15.241,06	3.813,99	19.055,05
2.1.3	73806/001	LIXAMENTO, ESCOVAÇÃO E LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M²	1.489,84	1,26	0,32	1.877,20	476,75	2.353,95
Subtotal item 2.1							R\$ 19.293,43	R\$ 4.841,98	R\$ 24.135,41
2.2		PAREDES DE ALVENARIA							
2.2.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M²	697,06	1,46	0,37	1.017,71	257,91	1.275,62
2.2.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA DUAS DE MÃO	M²	697,06	9,22	2,31	6.426,89	1.610,21	8.037,10
2.2.3	73806/001	LIXAMENTO E LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M²	697,06	1,26	0,32	878,30	223,06	1.101,35
Subtotal item 2.2							R\$ 8.322,90	R\$ 2.091,18	R\$ 10.414,08
2.3		GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO							
2.3.1	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER	M²	68,67	14,14	3,54	970,99	243,09	1.214,09
2.3.2	73806/001	LIXAMENTO E LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M²	107,33	1,26	0,32	135,24	34,35	169,58

Planilha Orçamentária									
ITEM	Sinapi	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Unitario Material	Unitario M-D-Obra	Total Material	Total M-D-Obra	Total Geral
2.3.3	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, PORTAS E PORTÕES	M²	38,66	19,47	4,87	752,71	188,27	940,98
Subtotal item 2.3							R\$ 1.106,23	R\$ 277,44	R\$ 1.383,67
2.4		PINTURA PISO, ESQUADRIAS, ESCADAS E BANCOS DE MADEIRA							
2.4.1	73739/001	PINTURA ESMALTE EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	929,27	14,14	3,54	13.139,88	3.289,62	16.429,49
2.4.2	73806/001	LIXAMENTO E LIMPEZA DE SUPERFICIE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M²	929,27	1,26	0,32	1.170,88	297,37	1.468,25
Subtotal item 2.4							R\$ 14.310,76	R\$ 3.586,98	R\$ 17.897,74
2.5		FAIXAS DE DEMARCAÇÃO							
2.5.1	41595	PINTURA ESMALTE DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, LARGURA E CORES CONFORME PROJETO	M²	386,50	8,08	2,02	3.122,92	780,73	3.903,65
Subtotal item 2.5							R\$ 3.122,92	R\$ 780,73	R\$ 3.903,65
2.6		TRAVES E TABELA DE BASQUETE							
2.6.1	41595	LIXAMENTO, LIMPEZA E PINTURA DAS TRAVES E TABELAS DE BASQUETE,	Vb	1,00	340,00	85,00	340,00	85,00	425,00
Subtotal item 2.6							R\$ 340,00	R\$ 85,00	R\$ 425,00
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO NOS ITENS							60.327,01	21.517,22	81.844,23
VALOR TOTAL GERAL R\$							81.844,23		

IRÁI, 8 DE AGOSTO DE 2016

 PREFEITO MUNICIPAL
 VOLMIR JOSÉ BIELSKI

 VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
 ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 183753