

Proponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ	Município/UF IRAÍ / RS
---	----------------------------------

Nº do CT 0	Empreendimento / Apelido PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ	Gestor / Programa / Modalidade / Ação SELECIONAR GESTOR /
----------------------	--	---

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA EURICO NUNES DA SILVA					
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	6.286,23	6.286,23M2
1.1.2	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	6.286,23	6.286,23M2
1.1.3	COMP 01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UNID.	1,00	1,00
1.2 REPERFILAGEM CBUQ - ESPESSURA 3,5CM					
1.2.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	6.286,23	6.286,23M2
1.2.2	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	528,05	6286,32 M2X 2,4T/M3 X 0,035M =528,05 T
1.2.3	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	220,02	6286,32M2 X 0,035M = 220,02M3
1.2.4	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	13.201,27	6286,32 M2X 2,4T/M3 X 0,035M X 25KM =13.201,27 T XKM
1.2.5	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	13.180,13	528,05 T X 6% X 416 KM (DIST. CANOAS À FW)=13.180,13 T X KM
1.3 PISTA DE ROLAMENTO - CBUQ ESPESSURA 4,0 CM					
1.3.1	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	6.286,32	6.286,23M2
1.3.2	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	603,48	6286,32 M2X 2,4T/M3 X 0,040M =603,48 T
1.3.3	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	251,45	6286,32M2 X 0,040M = 251,45M3
1.3.4	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	15.087,17	6286,32 M2X 2,4T/M3 X 0,040M X 25KM =15087,17 T XKM
1.3.5	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	15.062,86	603,48 T X 6% X 416 KM (DIST. CANOAS À FW)=15.062,86 T X KM
1.4 DRENAGEM PLUVIAL					
1.4.1	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	1,00	01 UNIDADE
1.4.2	79480	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	1,00	1M X 1M X 1M = 1M3
1.4.3	83677	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	M	1,00	1M
1.4.4	83678	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M	M	1,00	1M

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: VINICIUS ZANCAN BONAFÉ

CREA/CAU: CREA RS 183753

ART/RRT: 0

Data: 00/01/1900