



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>				
	MUNICÍPIO DE IRAÍ			PAVIMENTAÇÃO NA RUA HEITOR SILVERA				
<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>		<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>				
MUNICÍPIO DE IRAÍ		IRAÍ/RS	AV. VALZUMIRO DUTRA	PAVIMENTAÇÃO NA RUA HEITOR SILVERA				
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
jul-21	Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO NA RUA HEITOR SILVERA	25,62%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO NA RUA HEITOR SILVERA</b>									<b>249.143,49</b>
<b>1. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES</b>									<b>212.275,11</b>
1.1.			<b>RUA HEITOR SILVEIRA</b>						<b>163.935,91</b>
1.1.1.	PMIRAI	COMP01	COLCHÃO DE ARGILA (BASE) ESP. 15CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	4.251,45	3,50	BDI 1	4,40	18.706,38
1.1.2.	PMIRAI	COMP02	CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO ESP. 15CM, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA, MANOBRA E DESCARGA	M2	4.251,45	27,19	BDI 1	34,16	145.229,53
1.2.			<b>MEIO FIO</b>						<b>48.339,20</b>
1.2.1.	PMIRAI	COMP03	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTOXBASEINFERIORXBASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS	M	1.120,00	34,36	BDI 1	43,16	48.339,20
<b>2. SERVIÇOS DE DRENAGEM</b>									<b>-</b>
2.0.1.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF 12/2020	UN	10,00	1.438,21	BDI 1	1.806,68	18.066,80
2.0.2.	SINAPI-I	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	322,00	46,48	BDI 1	58,39	18.801,58

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

IRAÍ/RS  
Local  
31 de agosto de 2021  
Data

Nome: MATEUS ARLINDO DA CRUZ  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU CREA/RS 237045  
ART/RRT: