

| FORNECEDOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|---------------|---------------|--|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|
| PMIRAI | COMP01 | REMOÇÃO DE PISO DE PARQUET SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | | 1,90 | 2,13 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,12 | 15,91 | 17,76 |
| PMIRAI | COMP02 | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES COM DUAS DEMÃOS DE TINTAS ACRILICA | M2 | | 4,86 | 5,43 |
| SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,187 | 20,18 | 22,52 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,069 | 15,91 | 17,76 |
| PMIRAI | COMP03 | EXECUÇÃO DE FORRO EM PVC COM REGUA DE 20CM. INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | | 38,02 | 38,56 |
| SINAPI-I | 36238 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 30,69 | 30,69 |
| SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 15,61 | 17,40 |
| SINAPI-I | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0,12 | 22,11 | 22,11 |
| PMIRAI | COMP04 | LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA RECEBENDO DE FUNDO E PINTURA | M2 | | 1,40 | 1,52 |
| SINAPI-I | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0,4 | 0,78 | 0,78 |
| SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0541 | 20,18 | 22,52 |

23/09/2021

Data

Responsável Técnico: MATEUS ARLINDO DA CRUZ
CREA/CAU: 237045