



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2º Fase de Reforma do Auditório Público Municipal

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Irai

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Irai

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
2º Fase de Reforma do Auditório Público Municipal				
1.	Reforma		-	
1.1.	Serviços preliminares		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,00	2*1
1.2.	Troca do Piso		-	
1.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	311,00	AUTOCAD
1.2.2.	REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	311,00	
1.2.3.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF 06/2017	M	72,91	25,50+12,60+21,15+7,14+4,52+2,00
1.3.	Pintura Interna		-	
1.3.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	271,50	271,50
1.3.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	271,50	271,50
1.4.	Melhorias nos banheiros		-	
1.4.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	10,00	10
1.4.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	5,00	5
1.4.3.	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	4,00	4
1.4.4.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	4
1.4.5.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	2,00	4
1.4.6.	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	2
1.4.7.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	M2	66,15	
1.4.8.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M2	11,60	
1.4.9.	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO	UN	3,00	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2	4
TOTAL FINANC. POR FRETE (RS):	35.768,04		
Serviços preliminares	2,00		
Troca do Piso	311,00		
Troca do Piso	311,00		
Troca do Piso	72,91		
Pintura Interna	271,50		
Pintura Interna	271,50		
Melhorias nos banheiros	10,00		
Melhorias nos banheiros	5,00		
Melhorias nos banheiros	4,00		
Melhorias nos banheiros	2,00		
Melhorias nos banheiros	2,00		
Melhorias nos banheiros	2,00		
Melhorias nos banheiros	66,15		
Melhorias nos banheiros	11,60		
Melhorias nos banheiros	3,00		

FRENTE A	1	2	4
	35.768,04		
	2,00		
	311,00		
	311,00		
	72,91		
	271,50		
	271,50		
	10,00		
	5,00		
	4,00		
	2,00		
	2,00		
	2,00		
	66,15		
	11,60		
	3,00		

Irai/RS

Local

quarta-feira, 3 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MATEUS ARLINDO DA CRUZ

CREA/CAU: 237045

ART/RRT: 12051143

Responsável Técnico

Nome: MATEUS ARLINDO DA CRUZ

CREA/CAU: 237045

ART/RRT: 12051143